



ราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ระยะทาง 74.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 223.50 ตร.ม

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ราคากลาง

168,870.00

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

สรุปผลการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภท งานก่อสร้างทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้างโครงการ หมู่ที่ 1 บ้านบало ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง นายภูษามาน แวป้อม เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงานรวม เป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	116,584.95	1.3795	160,828.93	
	เงินเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 5 (ตามมติ ครม. 3 จังหวัดชายแดนใต้) นส.ส่วนที่ 1 นร. 0504/1558 ลว. 27 มค.2548 และ นร. 0506/7785 ลว. 21 พค. 2550			8,041.45	
เงื่อนไข	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%			-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			168,870.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ			168,870.00	
	ตัวอักษร (เงินหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)				

โครงการก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 3.00 ม.ยาว 74.80 ม. หนา 0.15 ม.รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 223.50 ตร.ม 755.57 บาท / ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 473 /2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลบало

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมัสนัน แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวอุทัยหะมะ หะมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง หมู่ที่ 1 ตำบลบวลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 74.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 223.50 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	223.50	1.69	377.72	1.3795	2.33	521.06
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	89.40	228.81	20,455.61	1.3795	315.64	28,218.51
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.18	439.77	4,916.63	1.3795	606.66	6,782.49
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	223.50	389.94	87,151.59	1.3795	537.92	120,225.62
10	Expansion Joint	ม.	21.00	158.71	3,332.91	1.3795	218.94	4,597.75
11	Contraction Joint	ม.	3.00	116.83	350.49	1.3795	161.17	483.50
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					116,584.95	รวม		160,828.93
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนหกหมื่นแปดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบสามสตางค์-)					ปัดยอด			160,828.93

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 116,584.95
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3795

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 473 / 2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลบวลอ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมีสสัน แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวฐิติหิมา หะมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง