

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดเรียงหิน สำนักงานเทศบาลตำบลบวกลอ
๒	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑๕๐,๐๐๐ บาท
๓	ลักษณะงาน โดยสังเขป	ก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดเรียงหิน พื้นที่เฉลี่ยกว้าง ๒.๕๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาวเฉลี่ย ๘.๐๐ เมตร บริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟ หมู่ที่ ๑ ตำบลบวกลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด)
๔	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๕	บัญชีประมาณการราคากลาง	
	๕.๑	แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
	๕.๒	แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)
๖	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
	๖.๑	นายอนุमान แวกาจิ ประธานกรรมการ
	๖.๒	นายมีสลิ้น แวสีลา กรรมการ
	๖.๓	นางสาวฐยิหมีะ หะมะ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ป.ร.5

เทศบาลตำบลบало

ประเภทงาน

งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง

บริเวณ ถนนเลียบริมทางรถไฟ ม.1 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

เจ้าของงาน

เทศบาลตำบลบало

แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ

ป.ร. 4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	จำนวนเงิน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	โครงการ : ก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดเรียงหิน (ขนาดตามแบบแปลน)	109,080.43	1.3785	150,367.37	1.เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00% 2.เงินประกันผลงานหัก 0.00% 3.ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00% 4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			150,367.37	
	เงินเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 5 (ตามมติ ครม.)			-	นส.ด่วนที่สุดที่ นร. 0504/1558 ลว. 27 มค. 2548 และ นร.0506/7785 ลว. 21 พค. 2550
	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,367.37	
	คิดเป็นเงินประมาณ			150,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคา ตามคำสั่ง 248..../2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลบало

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายมีสลับ แวสีลา)

หัวหน้ากองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสุยิหะ มะมะ)

หัวหน้ากองคลัง

เทศบาลตำบลบาลอ

บัญชีแสดงคำนวณราคาค่าก่อสร้าง

แบบปร.4

โครงการ : ก่อสร้างฝายน้ำล้นชนิดเรียงหิน				วันที่ 1 เมษายน 2558		แผ่นที่ 1	รวม 1	แผ่น	
ขนาดกว้าง 2.50 ม. ยาวเฉลี่ย 8.00 ม. ลึกเฉลี่ย 1.20 ม.				ผู้ทำการประมาณการราคา นายมัสสัน แวสีลา หัวหน้ากองช่าง					
แบบเลขที่				สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟ ม.1 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา					
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม		
1	งานถางป่าขาด	24	ตร.ม.	-	-	3.12	74.88	74.88	
2	ดินขุด	15	ลบ.ม.	-	-	38.11	571.65	571.65	
3	ดินถมจากการขนส่ง	4.50	ลบ.ม.	150.19	675.86	-	-	675.86	
4	งานกล่อง Gabion 1.00x2.00x0.50 ม.	60	กล่อง	68.87	4,132.20	-	-	4,132.20	
5	งานหินใหญ่ใส่กล่อง 30-50 ซม. ทิ้งตรงกลาง	5	ลบ.ม.	400.00	2,000.00	74.68	373.40	2,373.40	
6	งานหินบรรจุใส่กล่อง Gabion	54	ลบ.ม.	363.00	19,602.00	224.38	12,116.52	31,718.52	
7	แผ่นใยสังเคราะห์	58	ตร.ม.	68.00	3,944.00	4.00	232.00	4,176.00	
8	งานเหล็กยึดกระทุเหล็กข้ออ้อย 25 มม.	1.50	ตัน	20,934.58	31,401.87	3,401.00	5,101.50	36,503.37	
9	งานเหล็ก RB 6	0.2	ตัน	24,275.70	4,855.14	3,401.00	680.20	5,535.34	
10	งานลวดผูกเหล็ก	0.5	กก.	37.38	18.69	-	-	18.69	
11	งานคอนกรีตโครงสร้าง	4	ลบ.ม.	1,860.14	7,440.56	305.00	1,220.00	8,660.56	
12	งานไม้แบบ	5	ตร.ม.	-	-	103.00	515.00	515.00	
13	งานไม้แบบ 1"x6"	4	ลบ.ฟ.	405.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
15	ตะปู	5	กก.	42.00	210.00	-	-	210.00	
16	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 ม.	6	ลูก	1,869.16	11,214.96	180.00	1,080.00	12,294.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง					87,115.28		21,965.15	109,080.43	

(ลงชื่อ) ผู้ประมาณการ

(นายมัสสัน แวสีลา)

หัวหน้ากองช่าง 6