

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- | | | |
|---|--|--|
| ๑ | ชื่อโครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำนักงานเทศบาลตำบลบวลอ |
| ๒ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๔๖๐,๐๐๐ บาท |
| ๓ | ลักษณะงาน
โดยสังเขป | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยโคะเยาะเห
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ยาว ๑๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗๕ ตารางเมตร
บริเวณบ้านสะต๊ะเซ็ง หมู่ที่ ๓ ตำบลบวลอ
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด) |
| ๔ | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท |
| ๕ | บัญชีประมาณการราคากลาง | |
| | ๕.๑ | แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) |
| | ๕.๒ | แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) |
| ๖ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ๖.๑ | นายอนุมาน แวกาจิ ประธานกรรมการ |
| | ๖.๒ | นายมีสตัน แวสีลา กรรมการ |
| | ๖.๓ | นางสาวชฎีหิมา หะมะ กรรมการ |

ประมาณราคา ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยโตะยะหาร บ้านสะตอเชิง หมู่ที่ 3 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ - เมตร ระยะทาง 0.115 กม.

ตั้งแต่ กม. 0+000 ถึง 0+115

ประมาณราคารวันที่ 1 เมษายน 2558

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
1	กรุยทาง	ตร.ม	-	1.48	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม	575	4.73	2,719.75	
3	งานดินถม	ลบ.ม	40	129.24	5,169.60	
4	งานลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม	-	178.49	-	
5	งานไหล่ทางลูกรัง	ลบ.ม	-	139.55	-	
6	ทรายถมปรับระดับ	ลบ.ม	-	488.26	-	- ผิวทางคอนกรีต กว้าง 3.00 ม.
7	งานท่อ					หน้า 0.15 ม.
	- ขนาด f 0.60 เมตร	ท่อน	-	1,586.59	-	- ไหล่ทางลูกรังกว้าง
	- ขนาด f 0.80 เมตร	ท่อน	-	2,311.81	-	ข้างละ - ม.
	- ขนาด f 1.00 เมตร	ท่อน	-	3,209.17	-	หน้า - ม.
8	งานคอนกรีต	ลบ.ม	86	3,148.85	270,801.10	
9	งานเหล็กเสริม					ระยะขนส่ง
	- ตะแกรงลวดเชื่อม f 4 มม.#0.20*0.20 ม.	ตร.ม	575	32.66	18,779.50	- ลูกรัง 5 กม.
	- เหล็ก f 15 มม.	กก.	84	25.45	2,137.80	- ท่อ 60 กม.
10	ไม้แบบ, ค้ำยัน, ตะปู	ตร.ม	115.0	244.40	28,106.00	- ปูนซีเมนต์ 60 กม.
11	งานเครื่องหมายจราจร					- ทราย 5 กม.
	- แบบ บ-25	ชิ้น	-	2,500.00	-	- หิน 100 กม.
	- แบบ ป้ายโครงการ	ชิ้น	1	5,800.00	5,800.00	- คอนกรีต 40 กม.
	- แบบ บ-1	ชิ้น	-	2,900.00	-	
12	งานเบ็ดเตล็ด					- ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมืองยะลา
	- METAL CAP 3/4 "	อัน	16	5.00	80.00	29.00 - 29.99
	- กระดาษขานอ้อย	แผ่น	1	340.00	340.00	
	- งานอุดรอยต่อคอนกรีต	ม.	18	18.00	324.00	
รวมคำนวณต้นทุน					334,257.75	จ่ายเงินล่วงหน้า 0 %
FACTOR F					1.3784	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน					460,740.88	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
เพิ่มตามมติ ครม.= 5 %					-	
คิดเป็นเงินเพียง					460,000.00	คิดเป็น 800.00 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 247/2558 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2558

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุমান แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลบало

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมัสลัน แวสีลา)

หัวหน้ากองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอุทัยหะมะ หะมะ)

หัวหน้ากองคลัง