

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

- | | | |
|---|--|---|
| ๑ | ชื่อโครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่ามาเกาะแต ม.๓
กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบало |
| ๒ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๑๕๐,๐๐๐ บาท |
| ๓ | ลักษณะงาน
โดยสังเขป | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยป่ามาเกาะแต
หมู่ที่ ๓ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๕ ตารางเมตร
(รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด) |
| ๔ | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๕๑,๖๐๐ บาท |
| ๕ | บัญชีประมาณการราคากลาง | ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) |
| ๖ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | ๖.๑ นายอนุมาน แวกาจิ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมีสลับ แวสีลา กรรมการ
๖.๓ นายภูษามานุน แวป้อม กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประเภท งานก่อสร้างทาง

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้างโครงการ หมู่ที่ 3 ซอยปามาเมาะแต ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงานรวม เป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	109,701.70	1.3822	151,629.69	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			151,629.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			151,600.00	
	ตัวอักษร (เงินหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)				

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 155/2560 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบало

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมัสนัน แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกุฮามานุน แวบีมือ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยป่ามาเมะแด หมู่ที่ 3 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 65.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	195.00	1.73	337.35	1.3822	2.39	466.29
2	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	110.00	231.25	25,437.50	1.3822	319.63	35,159.71
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.75	473.10	4,612.73	1.3822	653.92	6,375.72
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	195.00	390.07	76,063.65	1.3822	539.15	105,135.18
10	Expansion Joint	ม.	18.00	160.61	2,890.98	1.3822	222.00	3,995.91
11	Contraction Joint	ม.	3.00	119.83	359.49	1.3822	165.63	496.89
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					109,701.70		รวม	151,629.70
ตัวอักษร (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด								151,600.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 109,701.70

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3822

(ลงชื่อ)

(นายภูษามานัน แวป้อม)

ผู้ประมาณราคา

(ลงชื่อ)

(นายมัสนัน แวสีลา)

ตรวจสอบ

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ผู้อำนวยการกองช่าง