

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | | |
|---|--------------------------------|---|
| ๑ | ชื่อโครงการ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านละแอ |
| | | หมู่ที่ ๑,๓,๕ |
| | /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | สำนักงานเทศบาลตำบลบวลอ |
| ๒ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๓ | ลักษณะงาน | |
| | โดยสังเขป | ตามแบบมาตรฐานก่อสร้าง ฝายน้ำล้น มข ๒๕๒๗ |
| | | สันฝายสูง ๑.๐๐ ม. ผนังข้างสูง ๒.๕๐ ม. กว้าง ๖.๐๐ ม. |
| ๔ | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗,๘๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๕ | บัญชีประมาณการราคากลาง | |
| | ๕.๑ | แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) |
| | ๕.๒ | แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) |
| ๖ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ๖.๑ | นายอนุमान แวกาจิ ประธานกรรมการ |
| | ๖.๒ | นายมีสั่น แวสีลา กรรมการ |
| | ๖.๓ | นางสาวอุทัยหิมา หะมะ กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

เทศบาลตำบลบало

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าระบบส่งน้ำด้วยท่อ PVC.

ประเภทงาน งานชลประทาน , งานสะพานและท่อเหลี่ยม

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

สถานที่ก่อสร้างโครงการ หมู่ที่ 1,3,5 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย นายมีสั่น แวสีลา ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 20 สิงหาคม 2560

ลำดับที่	รายละเอียดงาน	จำนวนเงิน	FACTOR F	รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	รายการที่ 1+2 งานชลประทาน	4,855,050.00	1.3563	6,584,904.32	1.เงินยาล่วงหน้า 0.00% 2.เงินประกันผลงานหัก 0.00%
2	รายการที่ 3+4 งานสะพานและท่อเหลี่ยม	988,856.11	1.2782	1,263,955.88	3.ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% 4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%
				-	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			7,848,860.19	
	คิดเป็นเงินประมาณ			7,848,000.00	
	(ตัวอักษร) (เจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง 344 /2560 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2560

เห็นชอบ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบало

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมีสั่น แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวชฎีหมีะ หะมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำนักงานเทศบาลตำบล

15.4

บัญชีแสดงการคำนวณราคาต่อก่อสร้าง

แบบก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า		วันที่ สิงหาคม พ.ศ. 2560		แผ่นที่ 1		รวม 3 แผ่น		
ระบบส่งน้ำด้วยท่อPVC. ความยาว 3,420 เมตร		ผู้ทำการประมาณการราคา นายมีกลิ่น แวสีลา ผู้อำนวยการกองช่าง						
แบบเลขที่ :		สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,3,5 ตำบลบวลาอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	งานปรับทางปาจุดต่อ ปรับพื้นที่	13000	ตร.ม.			1.25	16,250.00	16,250.00
2	งานท่อส่งน้ำ(อุปกรณ์ท่อ,วางเรียงท่อ,และถมดิน)							
	2.1 ท่อพีวี ซี Ø 12" ขึ้น8.5 ยาว 6.00 ม.	570	ท่อน	7,470.00	4,257,900.00	874.00	498,180.00	4,756,080.00
	2.2 ประตูทองเหลือง Ø4"	12	ตัว	2,800.00	33,600.00	200.00	2,400.00	36,000.00
	2.3 ข้อต่อเกลียวนอก PVC.Ø 4"	24	ตัว	95.00	2,280.00	-	-	2,280.00
	2.4 ฝาอุดปลายท่อ PVC. Ø12"	2	อัน	840.00	1,680.00	-	-	1,680.00
	2.5 เทปพันเกลียว	20	ม้วน	10.00	200.00	-	-	200.00
	2.6 กาวต่อท่อ ขนาด บรรจุ 1 Kg	30	กป.	305.00	9,150.00	-	-	9,150.00
	2.7 ทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	130	ม ³	257.00	33,410.00	-	-	33,410.00
	รวมรายการ ที่ 1+2							4,855,050.00
3	งานบ่อพัก ค.ส.ล. 0.60x0.60 ม.	12	บ่อ	3,959.36	47,512.28	-	-	47,512.28
	ตามแบบและรายละเอียดที่กำหนด							
4	ฝ่ายนำเงิน ตามแบบแปลนและรายละเอียดที่กำหนด	3	แห่ง	313,781.28	941,343.83	-	-	941,343.83
	รวมรายการ ที่ 3+4							988,856.11

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายมีกลิ่น แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลลือ

บัญชีแสดงการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง (บัญชีต้นทุน)

แบบก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่ซึ่งน้ำด้วยไฟฟ้า		วันที่	สิงหาคม พ.ศ. 2560	แผ่นที่	2	รวม	3	แผ่น
ระบบส่งน้ำด้วยท่อPVC .ความยาว 3.420 เมตร		ผู้ทำการประมาณการราคา นายมีสิทธิ์ แวสีลา ผู้อำนวยการกองช่าง						
แบบเลขที่ :		สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,3,5 ตำบลลือ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	รายละเอียดงานก่อสร้างท่อพัก ค.ส.ล. พร้อม บ่อพัก ขนาด 0.60x0.60ม./บ่อ	3.33	ม ³	-	-	125.00	416.25	416.25
2	งานดินชุด และดินถม (แรงงานคน) งานวัสดุรองกันหลุม 2.1ทรายหยาบ 2.2 คอนกรีตหยาบ	0.025 0.025	ม ³ ม ³	257.00 1,511.00	6.43 37.78	99.00 398.00	2.48 9.95	8.90 47.73
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	0.31	ม ³	1,766.00	547.46	306.00	94.86	642.32
4	งานไม้แบบ , ไม้ค้ำ	4.80	ลบ.ฟ	226.47	1,087.06	133.00	638.40	1,725.46
5	งานเหล็กเสริม RB 9 มม.	0.025	ตัน	20,467.29	511.68	4,100.00	102.50	614.18
6	ลวดผูกเหล็ก	0.75	กก.	37.38	28.04	-	-	28.04
7	ตะปู	1.44	กก.	36.45	52.49	-	-	52.49
8	น้ำมันทาไม้แบบ	2.4	ลิตร	10.00	24.00	-	-	24.00
9	เหล็กฉาก 1 1/2"x1 1/2" ขนาด 3 มม.	5	เมตร	70.00	350.00	10.00	50.00	400.00
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								3,959.36

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายมีสิทธิ์ แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลลือ

บัญชีแสดงการคำนวณราคาค่าก่อสร้าง (บัญชีต้นทุน)

แบบก่อสร้าง : โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีส้วมน้ำด้วยไฟฟ้า		วันที่	สิงหาคม พ.ศ. 2560	แผ่นที่	3	รวม	3	แผ่น
ระบบส่งน้ำด้วยท่อPVC .ความยาว 3.420 เมตร		ผู้ทำการประมาณการราคา นายมีสิทธิ์ แวสีลา ผู้อำนวยการกองช่าง						
แบบเลขที่ :		สถานที่ก่อสร้าง : หมู่ที่ 1,3,5 ตำบลลือ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร						
ลำดับที่	รายละเอียดของงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)
				หน่วยละ	รวม	หน่วยละ	รวม	
1	รายละเอียดงานฝ่ายน้ำขึ้น							
1	งานดินซุด และดินถม	32	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,000.00	4,000.00
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง	59.29	ลบ.ม.	1,766.00	104,706.14	306.00	18,142.74	122,848.88
3	ทรายหยาบ	44	ลบ.ม.	257.00	11,308.00	99.00	4,356.00	15,664.00
4	งานเหล็กเสริม RB 6 มม. (SR24)	0.025	ตัน	21,752.34	543.81	4.10	0.10	543.91
5	งานเหล็กเสริม RB 12 มม. (SR24)	3.019	ตัน	19,906.55	60,097.87	3.30	9.96	60,107.84
6	ลวดผูกเหล็ก	54	กก.	37.88	2,045.52	-	-	2,045.52
7	ตะปู	25	กก.	36.45	911.25	-	-	911.25
8	ไม้ 1 1/2"x3"x4.00 ม.	41	ลบ.ฟ.	629.00	25,789.00	115.00	4,715.00	30,504.00
9	ไม้ 1 1/2"x6"x3.50 ม.	35	ลบ.ฟ.	620.00	21,700.00	115.00	4,025.00	25,725.00
10	ไม้ 1"x8"x4.00 ม.	37	ลบ.ฟ.	590.00	21,830.00	115.00	4,255.00	26,085.00
11	ไม้อัด หน้า 10 มม.	20	แผ่น	981.31	19,626.20	-	-	19,626.20
12	หินใหญ่	12	ลบ.ม.	476.64	5,719.68	-	-	5,719.68
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								313,781.28

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายมีสิทธิ์ แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง