

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาบูกิต หมู่ที่ 7 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 2,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ

2. (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก / จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบало / เทศบาลตำบลบало

สายบาลูกาบูกิต หมู่ที่ 7 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,775,000.00 บาท
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาบูกิต หมู่ที่ 7 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 2,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ
(รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 23 ต.ย. 2564 เป็นเงิน 6,878,621.14 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นุ๋มมาน แวกาจิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลบало

7.2 ชูย์หมีะ หะมะ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 มัสลัน แวสีลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

มัสลัน แวสีลา

23 กันยายน 2564 16:00:33

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาบกิต หมู่ที่ 7 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบало/เทศบาลตำบลบало

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน 1.1 งานดิน (EARTHWORK) 1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	8,000.000	3.81	30,480.00	1.3795	5.25	42,047.16
2	2. งานรองพื้นทาง และพื้นทาง 2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES) 2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม.	1,060.000	262.88	278,652.80	1.3795	362.64	384,401.53
3	2.1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	400.000	535.98	214,392.00	1.3795	739.38	295,753.76

มัสลิ้น แวสีลา

23 กันยายน 2564 16:00:38

หน้า 1 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาบูกิต หมู่ที่ 7 ตำบลลาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลาลอ/เทศบาลตำบลลาลอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	3. งานผิวทาง	ตร.ม.	8,000.000	486.30	3,890,400.00	1.3795	670.85	5,366,806.80
	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
	3.2 งานรอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)							
	3.2.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.2.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							

มัสลิ้น แวสีลา

23 กันยายน 2564 16:00:38

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาบูกิต หมู่ที่ 7 ตำบลลาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : พร้อมวางท่อ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิศวกรเลือก
เทศบาลตำบลลาลอ/เทศบาลตำบลลาลอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3.2.1.1.1 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) 3.3 งานรอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) 3.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	เมตร	264.000	148.71	39,259.44	1.3795	205.14	54,158.39
6	3.3.1.1.1 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) 4. งานไหล่ทาง 4.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 4.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)	เมตร	536.000	96.33	51,632.88	1.3795	132.88	71,227.55

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูภาภูมิ หมู่ที่ 7 ตำบลบาสอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร

พร้อมวางท่อ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบาสอ/เทศบาลตำบลบาสอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	4.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	400.000	300.06	120,024.00	1.3795	413.93	165,573.10
8	5. งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก 5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ม.	8.000	1,129.92	9,039.36	1.3795	1,558.72	12,469.79
9	5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	40.000	2,873.94	114,957.60	1.3795	3,964.60	158,584.00
10	5.1.2 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ลบ.ม.	1.000	33.12	33.12	1.3795	45.68	45.68
	6. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)							
รวมราคากลาง								6,551,067.76
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								6,878,621.14

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5
กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบาลูกาบูกิต หมู่ที่ 7 ตำบลลาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร
พร้อมวางท่อ (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลลาลอ/เทศบาลตำบลลาลอ

(ฮุยิหะ มะมะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นู๋มาน แวกาจิ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(มัสลัน แวสีลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มัสลัน แวสีลา

23 กันยายน 2564