

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายปลาย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก / รางระบายน้ำ(30.15.17.03)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบวล / เทศบาลตำบลบวล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,200,200.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 131.50 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ - ๒ ก.พ. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 1,188,430.88 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นุ๋มาน แวกาจิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลบวล

7.2 กุยามานุน แวบีมอ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานจ้างตามภารกิจ

7.3 มัสลัน แวสีลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

นุ๋มาน แวกาจิ

02 กุมภาพันธ์ 2566 10:14:51

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างกองสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุ้ย หนุที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก/ร่างระเบียบน้ำ(30.15.17.03)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล บาลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่ :

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบาลอ เทศบาลตำบลบาลอ

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ : มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หล่งละ 1,131,838.94 บาท	1,131,838.94	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,188,430.88	
	ราคากลาง	1,188,430.88	
	ราคากลาง (..... พึ่งลำนหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบบาทแปดสิบแปดสตางค์)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างกองสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย पुली หนึ่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก/ร่างระเบียบ (30.15.17.03)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บาลอ	อำเภอ รามัน	จังหวัด ยะลา
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบาลอ เทศบาลตำบลบอ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(นุ่ มาน แวกาจิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ุ อามาน นวบิเ อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มัสลัน แวกีลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

() นุ่ มาน แวกาจิ

02 กุมภาพันธ์ 2566 10:15:02

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุ่โดย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก/ร่างระเบียบ (30.15.17.03)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	866,910.96	1.3056	1,131,838.94	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,131,838.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

1,131,838.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

น้อมาน แวกจิ

02 กุมภาพันธ์ 2566 10:14:57

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งามก่อสร้างโรงงานบำบัดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญไย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีคัดเลือก/วางระบายน้ำ(30.15.17.03)

สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล บาลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(นุ๋มมาน แวกาจิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ฤชามาน แวกาจิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(มัสลิน แวกาจิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นุ๋มมาน แวกาจิ

02 กุมภาพันธ์ 2566 10:14:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างก่อสร้างระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยุติ ๖ โดยวิธีคัดเลือก / งบประมาณ (30.15.17.03)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บาลอ อำเภอ รามัน จังหวัด ยะลา แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					866,910.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ									866,910.96

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 866,910.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม งานวางระบายน้ำ ขนาดกว้างภายใน 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 50.00 เมตร (จุดที่ 1)								
	- งานขุดดิน	60.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	5,940.00	5,940.00	
	- งานดินถมข้าง	25.000	ลบ.ม.	200.93	5,023.25	99.00	2,475.00	7,498.25	
	- งานทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	3.000	ลบ.ม.	327.10	981.30	99.00	297.00	1,278.30	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 5 ซม.	3.000	ลบ.ม.	1,562.27	4,686.81	398.00	1,194.00	5,880.81	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	19.500	ลบ.ม.	1,752.24	34,168.68	436.00	8,502.00	42,670.68	
	- ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	98.470	ตร.ม.	410.00	40,372.70	0.00	0.00	40,372.70	
	- ไม้ครายัดไม้แบบ (30% ของไม้แบบ)	135.000	ตัน	40.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- ตะปู	29.000	กก.	39.72	1,151.88	0.00	0.00	1,151.88	
	- น้ำยาทาไม้แบบ	25.000	ลิตร	120.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	119.340	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	15,872.22	15,872.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
24)	- งานเหล็กเสริม RB ขนาด 9 มม. (คุณภาพ SR	1,142.610	กก.	27.69	31,638.87	4.10	4,684.70	36,323.57	
	- ลวดผูกเหล็ก	38.570	กก.	56.07	2,162.61	0.00	0.00	2,162.62	
	งานบล็อกลูทางเดิน ลายHG 05 (พื้นที่ 44.00								
	ตร.ม)								
	- งานปรับระดับทรายรองใต้บล็อก	4.500	ลบ.ม.	327.10	1,471.95	99.00	445.50	1,917.45	
	- บล็อกหกเหลี่ยม สีเทา ขนาด 22.7x19.7x6	159.000	ก้อน	21.00	3,339.00	6.30	1,001.70	4,340.70	
	ชม.								
	- บล็อกหกเหลี่ยม สีส้ม ขนาด 22.7x19.7x6 ซม.	477.000	ก้อน	24.00	11,448.00	7.20	3,434.40	14,882.40	
	- บล็อกหกเหลี่ยม สีแดง ขนาด 22.7x19.7x6	477.000	ก้อน	24.00	11,448.00	7.20	3,434.40	14,882.40	
	ชม.								
	- บล็อกหกเหลี่ยม สีดำ ขนาด 22.7x19.7x6 ซม.	159.000	ก้อน	24.00	3,816.00	7.20	1,144.80	4,960.80	
	- งานขอบคันทันทรามณ ขนาด 11x20x50	100.000	ทอน	150.00	15,000.00	45.00	4,500.00	19,500.00	
	- ทาสีขอบคันทัน อะคริลิค	25.000	ตร.ม.	44.03	1,100.75	34.00	850.00	1,950.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	12,000	เมตร	69.16	829.92	40.00	480.00	1,309.92	
	- ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	80,000	เมตร	151.40	12,112.00	75.00	6,000.00	18,112.00	
	- ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	16,000	เมตร	243.93	3,902.88	100.00	1,600.00	5,502.88	
	งานวางระบบน้ำ ขนาดกว้างภายใน 0.50 เมตร								
	ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตรยาว 39.50 ม. (จุดที่ 2)								
	- งานขุดดิน	23,400	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	2,316.60	2,316.60	
	- งานดินถมด้านข้าง	15,600	ลบ.ม.	200.93	3,134.50	99.00	1,544.40	4,678.91	
	- งานทรายหยาบรองพื้นหนา 5 ซม.	1,560	ลบ.ม.	327.10	510.27	99.00	154.44	664.72	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 5 ซม.	1,560	ลบ.ม.	1,562.27	2,437.14	398.00	620.88	3,058.02	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	13,260	ลบ.ม.	1,752.24	23,234.70	436.00	5,781.36	29,016.06	
	- งานไม้แบบหล่อทั่วไป (ใช้ 80 %)	89,230	ตร.ม.	410.00	36,584.30	0.00	0.00	36,584.30	
	- งานไม้ครายึดไม้แบบ (30% ของไม้แบบ)	26,770	ตัน	40.00	1,070.80	0.00	0.00	1,070.80	
	- ตะปู	27,000	กก.	39.72	1,072.44	0.00	0.00	1,072.44	

น้อมมาน แวกจิ

02 กุมภาพันธ์ 2566 10:14:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น้ำมันทาไม้แบบ	22.000	ลิตร	120.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	111.540	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	14,834.82	14,834.82	
	- งานรั้วทอระบายน้ำ ศก.0.60 เมตร เดิม	7.500	ตร.ม.	0.00	0.00	205.00	1,537.50	1,537.50	
	- งานเหล็ก RB ขนาด 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	1,110.000	กก.	27.69	30,735.90	4.10	4,551.00	35,286.90	
	- ลวดผูกเหล็ก	27.750	กก.	56.07	1,555.94	0.00	0.00	1,555.94	
	งานหล่อคอนกรีตเสริม ค.ส.ล. ชนิดช่องเดียว ขนาด 1.20x1.20 เมตร รวมความยาว 42.00 เมตร (จุดที่ 3)								
	- งานขุดดิน	14.280	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,413.72	1,413.72	
	- งานถมดินด้านข้าง	8.400	ลบ.ม.	200.93	1,687.81	99.00	831.60	2,519.41	
	- ทราดยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	3.360	ลบ.ม.	327.10	1,099.05	99.00	332.64	1,431.70	
	- งานคอนกรีตทาบ 1:3:5 หนา 5 ซม.	3.360	ลบ.ม.	1,562.27	5,249.22	398.00	1,337.28	6,586.51	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	54.110	ลบ.ม.	1,752.24	94,813.70	436.00	23,591.96	118,405.67	

น้อมาน แวกจิ

02 กุมภาพันธ์ 2566 10:14:53

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม่แบบหล่อทั่วไป (ใช้ 80 %)	290.300	ตร.ม.	410.00	119,023.00	0.00	0.00	119,023.00	
	- ไม่ครายตีไม่แบบ (30% ของไม่แบบ)	87.090	ตัน	40.00	3,483.60	0.00	0.00	3,483.60	
	- ตะปูตอกไม้	87.000	กก.	39.72	3,455.64	0.00	0.00	3,455.64	
	- น้ำมันทาแบบ	22.000	ลิตร	120.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบ	290.300	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	38,609.90	38,609.90	
	- เหล็กเสริม RB ขนาด 9 มม. SR 24	1,190.740	กก.	27.69	32,971.59	4.10	4,882.03	37,853.62	
	- เหล็กเสริม DB ขนาด 12 มม. SD.30	933.120	กก.	32.62	30,438.37	3.30	3,079.30	33,517.67	
	- เหล็กเสริม DB ขนาด 16 มม. SD.30	2,619.300	กก.	33.03	86,515.47	3.30	8,643.69	95,159.17	
	- ลวดผูกเหล็ก	119.590	กก.	56.07	6,705.41	0.00	0.00	6,705.41	
	- ท่อพีวีซี ขึ้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	20.000	เมตร	243.93	4,878.60	100.00	2,000.00	6,878.60	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	14,996.26	688,992.05	4,536.80	177,918.84	866,910.96	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							866,910.96	