

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบวล หมู่ที่ ๑ ตำบลบวล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
 (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก /
 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบวล หมู่ที่ ๑
 ตำบลบวล อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบวล / เทศบาลตำบลบวล

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,571,300.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 มกราคม 2566 เป็นเงิน 1,597,936.52 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นุ่ธมาน แวกาจิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลบวล

7.2 มัสสัน แวสีลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 กุฮามานุน แวบีมือ กรรมการกำหนดราคากลาง พนักงานจ้างตามภารกิจ

กุฮามานุน แวบีมือ

13 มกราคม 2566 11:20:23

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร ณ		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลลพบุรี หมู่ที่ ๑ ตำบลลพบุรี อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)		
แบบเลขที่	โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลลพบุรี หมู่ที่ ๑ ตำบลลพบุรี อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลลพบุรี เทศบาลตำบลลพบุรี		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหินที่ ๑ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดขอนแก่น (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)

แบบเลขที่ : โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหินที่ ๑ ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดขอนแก่น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลหนองหิน เทศบาลตำบลหนองหิน

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 1,521,844.31 บาท	1,521,844.31	
	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	1,597,936.52	
สรุป	ราคากลาง	1,597,936.52	
	ราคากลาง (.....) หนึ่งล้านบาทมีเงินเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบลบาทห้าสิบสองสตางค์		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5

กุศลมานุญ แวบิมอ

13 มกราคม 2566 11:20:36

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร ณ		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลอู่หมื่น อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)		
สถานที่ก่อสร้าง	โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอู่หมื่น อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร	โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอู่หมื่น อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร	
แบบเลขที่	(รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลอู่หมื่น เทศบาลตำบลอู่หมื่น		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(มัลลัน แวบิมอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นุ๋มาน แวกาจิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภูษามานุน แวกิมอ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงสร้างและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร ณ		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลคูคต หมู่ที่ ๑ ตำบลคูคต อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		
แบบเลขที่	โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงสร้างและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลคูคต หมู่ที่ ๑ ตำบลคูคต อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)		
	เทศบาลตำบลคูคต / เทศบาลตำบลบาล		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

(มัสลิน แวบีโม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นุ๋มมาน แวกาจิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ภูษามาน แวบีโม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ภูษามาน แวบีโม

13 มกราคม 2566 11:20:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงสร้างและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๖.๐๐ ตารางเมตร ณ		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลตำบลอุบล อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ (รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)		
แบบเลขที่	โดยวิธีคัดเลือก/จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุบล หมู่ที่ ๑ ตำบลบ่อ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(รายละเอียดตามปริมาณและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)		
หน่วย	เทศบาลตำบลอุบล / เทศบาลตำบลบ่อ		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงและต่อเติมโรงจอดรถเป็นอาคารเอนกประสงค์ ขนาด กว้าง 6.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร	1,166,432.37	1.3047	1,521,844.31	
รวมค่าก่อสร้าง				1,521,844.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 186.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,181.95 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,521,844.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

จำนวนราคากลาง

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการให้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %			1,521,844.31	
			รวมค่าก่อสร้าง		

หน้า 2 จาก 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม งานยกระดับพื้นภายในอาคาร สูง 0.40 เมตร - สกัดพื้น ค.ส.ล เพื่อเสริมเหล็ก - ดินถมรองพื้น - ทราดยกปรับระดับภายในอาคาร - คอนกรีต ค.2(STRENGTH 240 กก./ตร.ชม.)หล่อผนัง สูง 0.35 และเทพื้น 0.10 - เหล็ก RB.ศก.12 มม.SR.24 - Wire mesh ศก.4 มม.@0.20 มม. - ไม้แบบ - ตะปู - ไม้เคร่า คัด 30 % ของไม้แบบ - ค่าแรงไม้แบบ	19,000 37,800 7,560 14,150 683,760 186,480 15,000 15,000 4,500 20,000	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กก. ตร.ม. ลบ.ฟ. กก. ลบ.ฟ. ตร.ม.	0.00 200.93 330.00 1,753.49 28.61 30.37 400.00 39.72 380.00 0.00	0.00 7,595.15 2,494.80 24,811.88 19,562.37 5,663.39 6,000.00 595.80 1,710.00 0.00	50.00 99.00 99.00 498.00 3.30 5.00 0.00 0.00 0.00 133.00	950.00 3,742.20 748.44 7,046.70 2,256.41 932.40 0.00 0.00 0.00 2,660.00	950.00 11,337.35 3,243.24 31,858.58 21,818.78 6,595.80 6,000.00 595.80 1,710.00 2,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานปูกระเบื้องผิวมัน ขนาด 0.60x0.60 ซม. (24"x24" ภายใน)	115.320	ตร.ม.	424.39	48,940.65	174.00	20,065.68	69,006.33	
	- งานปูกระเบื้องผิวมัน ขนาด 0.60x0.60 ซม. (24"x24" หองผู้บริหาร)	19.100	ตร.ม.	424.39	8,105.84	174.00	3,323.40	11,429.25	
	- งานปูกระเบื้องผิวหยาบ ขนาด 0.40x0.40 ซม. (16"x16" หองน้ำ) งานยกกระดานพื้นระเบียง สูง 0.30 เมตร	2.480	ตร.ม.	316.29	784.39	158.00	391.84	1,176.24	
	- คอนกรีต ค.2(STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	4.500	ลบ.ม.	1,753.49	7,890.70	498.00	2,241.00	10,131.71	
	- ดินถมรองพื้น	8.820	ลบ.ม.	200.93	1,772.20	99.00	873.18	2,645.38	
	- ทราเยมปรับระดับ	1.760	ลบ.ม.	330.00	580.80	99.00	174.24	755.04	
	- Wire mesh ศก.4 มม. @ 0.20 มม.	45.000	ตร.ม.	30.37	1,366.65	5.00	225.00	1,591.65	
	- พื้นไม้เทียมขอบวี ขนาด 20 x 300 x 2.5 ซม. (ระเบียง)	30.000	ตร.ม.	390.00	11,700.00	90.00	2,700.00	14,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โครงเหล็กกล่อง 50x25x2.3 มม.13.49 กก.(2"x1")	229.330	กก.	42.50	9,746.52	10.00	2,293.30	12,039.83	
	- งานปูพื้นผิวหยาบ ขนาด 12"x12" ซม. (โคงทางเข้าอาคาร)	11.960	ตร.ม.	280.38	3,353.34	158.00	1,889.68	5,243.02	
	งานผนังก่อและฉาบปูน								
	- W1 ผนังก่ออิฐมวลเบา 20x60x7.5 ซม.	80.260	ตร.ม.	301.45	24,194.37	56.00	4,494.56	28,688.94	
	- ทับหลัง-เสาเอ็น	95.000	ม.	109.96	10,446.20	44.00	4,180.00	14,626.20	
	- ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา	160.000	ตร.ม.	58.49	9,358.40	95.00	15,200.00	24,558.40	
	- W2 ผนังปูนกระเบื้องผิวมัน ขนาด 12"x12" ซม. ท้องน้ำ	11.000	ตร.ม.	242.43	2,666.73	166.00	1,826.00	4,492.73	
	- W3 ผนังฉุ่มีเนียมหนา 1.2 มม.กรอบสีดำ	25.650	ตร.ม.	1,500.00	38,475.00	0.00	0.00	38,475.00	
	- W5 ผนังปูนเ็นเทียบพร้อมอุปกรณ์ (หุ้มเสาพอก)	48.000	ตร.ม.	1,340.00	64,320.00	38.00	1,824.00	66,144.00	
	งานประตู - หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D-1 ประตูบานสวิงคู่ อลูมิเนียม + บานปิดตาย (โถงทางเข้า)	1.000	ชุด	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	- D-2 ประตูบานเลื่อนสลับ รางแขวน (โถงทางเข้า)	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- D-3 ประตูบานสวิงเดี่ยว อลูมิเนียม	5.000	ชุด	7,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	- D-4 ประตูบานเลื่อนเดี่ยว อลูมิเนียม	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- D-5 ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	105.00	105.00	6,605.00	
	- W-1 หน้าต่างบานเลื่อนคู่+บานปิดตาย+ช่องแสง	5.000	ชุด	14,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
	- W-2 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ+ช่องแสง	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- W-3 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ+ช่องแสง	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- W-4 หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว+ช่องแสง	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- W-5 หน้าต่างบานกระทุ้ง (ทองน้ำ)	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- C-1 ไม่เทียมกรุฝ้าและผนังภายนอก ขนาด 1.6x11.3 ซม.ยาว 2.80 ม. โครงซี่ลาย	180,000	ตร.ม.	1,050.00	189,000.00	112.00	20,160.00	209,160.00	
	- C-2 ไม่เทียมกรุฝ้าและผนังภายใน ขนาด 1.6x11.3 ซม.ยาว 2.80 ม. โครงซี่ลาย	85,000	ตร.ม.	1,050.00	89,250.00	112.00	9,520.00	98,770.00	
	- C-3 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. เจาะเรียบ เป็นหลุมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	22,000	ตร.ม.	255.53	5,621.66	75.00	1,650.00	7,271.66	
	งานทาสีอาคาร								
	- สีอะครีลิค 100% ชนิดทากายใน	160,000	ตร.ม.	44.10	7,056.00	30.00	4,800.00	11,856.00	
	- สีอะครีลิค 100% ชนิดทากายนอก	160,000	ตร.ม.	44.10	7,056.00	30.00	4,800.00	11,856.00	
	- สีกันสนิม	45,000	ตร.ม.	35.45	1,595.25	35.00	1,575.00	3,170.25	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	106,887.37	806,714.09	3,250.30	122,648.03	929,362.18	
2	งานต่อเติมหลังคา โรงทางเข้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำเหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม. นน 33 กก. (5"x2") ยึดกับพื้น คสล.	340.900	กก.	40.09	13,666.68	0.00	0.00	13,666.68	
	- ช็ือเหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม. นน 33 กก. (5"x2") ยึดโครงสร้างเดิม	229.600	กก.	40.09	9,204.66	0.00	0.00	9,204.66	
	- ระแนงเหล็กกล่อง 50x25x2.3 มม. 13.49 กก.(2"x1")	67.450	กก.	42.50	2,866.62	0.00	0.00	2,866.63	
	- โครงผนังเหล็กกล่อง 50x25x2.3 มม. 13.49 กก.(2"x1")	83.770	กก.	42.50	3,560.22	0.00	0.00	3,560.23	
	- ค่าแรงเชื่อมประกอบเหล็กรูปพรรณ	690.950	กก.	0.00	0.00	10.00	6,909.50	6,909.50	
	- แผ่นรีวบอร์ด ซีเมนต์บอร์ด 120x240 ซม.หนา 16 มม (ปูผนังด้านภายนอกกระเบื้อง)	34.800	ตร.ม.	274.31	9,545.98	108.00	3,758.40	13,304.39	
	- พุกเหล็ก (BOLT) Ø 15 มม. (ชุดละ 4 ตัว)	32.000	ตัว	40.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
	- ไม้ดัดแต่ง C-Channel 30.0x300x1.2 ซม. นน.21.1 กก.	13.000	แผ่น	593.00	7,709.00	45.00	585.00	8,294.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กแผ่น METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.40 รวมชั้นเคลือบสี	63.000	ตร.ม.	190.00	11,970.00	70.00	4,410.00	16,380.00	
	- Flashing ครอบजू	5.000	เมตร	125.00	625.00	50.00	250.00	875.00	
	- Flashing ครอบข้าง	15.000	เมตร	125.00	1,875.00	50.00	750.00	2,625.00	
	- สลักเกลียวยึดแผ่นหลังคา แบบมีหมวก	200.000	ตัว	3.74	748.00	0.00	0.00	748.00	
	- รางน้ำสแตนเลสพับ กว้าง 1.20 (ติดตั้งบน พื้นกันสาด คสล.)	27.000	เมตร	1,300.00	35,100.00	0.00	0.00	35,100.00	
	- รางน้ำสแตนเลส ขนาด 6"	6.000	เมตร	450.00	2,700.00	25.00	150.00	2,850.00	
	- เหล็กกล่องกลาง ขนาด 3/4"x3/4"หนา 1.2 มม. นน.3.63 กก.(โครงรางน้ำ)	43.560	ท่อน	51.49	2,242.90	10.00	435.60	2,678.50	
	- ท่อระบายน้ำฝนสแตนเลส คก.3"	8.000	เมตร	414.67	3,317.36	75.00	600.00	3,917.36	
	งานม่านระเบียง								
	- ตะแกรงเหล็กฉีก XS-52 หนา 2.3 มม. นน.12.87 กก. (4x8 ฟุต)	51.480	กก.	84.62	4,356.23	10.00	514.80	4,871.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กกล่องแบน ขนาด 1"x2"x 2.3 มม.13.49 กก. (โครงข้าง)	102.620	กก.	42.50	4,361.35	10.00	1,026.20	5,387.55	
	- ระแนงไม้เทียม 1"x5" ยาว 3.00 เมตร (พื้นนั่งระเบียง)	96.000	เมตร	116.67	11,200.32	38.00	3,648.00	14,848.32	
	- ราวไม้เนื้อแข็ง 2"x 4" ยาว 3.00 เมตร	12.000	เมตร	95.00	1,140.00	38.00	456.00	1,596.00	
	- เหล็กกล่องกลาง ขนาด 3/4"x3/4"หนา 1.2 มม. นน.3.97 กก.(โครงเหล็ก)	18.150	กก.	51.49	934.54	10.00	181.50	1,116.04	
	รวมค่างานต่อเติมหลังคา โถงทางเข้า	-	-	4,122.67	128,403.86	549.00	23,675.00	152,078.90	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟท้อยเพดาน แบบยาว LED ขนาด 1x1.20x36 W รังดำ	14.000	ชุด	1,500.00	21,000.00	115.00	1,610.00	22,610.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ ติดลอย ขนาด 6"	17.000	ชุด	250.00	4,250.00	115.00	1,955.00	6,205.00	
	- ดวงโคมไฟศาลาป่า 1x9W	1.000	ชุด	550.00	550.00	165.00	165.00	715.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปลั๊กไฟฟ้าชนิดมีกาวแบบ 2 เต้าเสียบพร้อมหมวก	20.000	ชุด	250.00	5,000.00	90.00	1,800.00	6,800.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าพร้อมหมวก แบบ 1 ช่อง	2.000	ชุด	37.38	74.76	80.00	160.00	234.76	
	- สวิตช์ไฟฟ้าพร้อมหมวก แบบ 2 ช่อง	3.000	ชุด	200.00	600.00	90.00	270.00	870.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าพร้อมหมวก แบบ 4 ช่อง	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	115.00	460.00	1,660.00	
	- กล่องควบคุมระบบไฟฟ้า	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- สายไฟฟ้าในอาคาร VAF. 2x1.5 ตร.ม	2.000	ม้วน	1,431.78	2,863.56	12.00	24.00	2,887.56	
	- ท่อร้อยไฟ PVC สีเหลือง 1/2" ยาว 4.00 เมตร	100.000	เมตร	13.68	1,368.00	20.00	2,000.00	3,368.00	
	- โคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน แบบเดออร์สำรอง 2 ชม.	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	115.00	230.00	4,630.00	
	- เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง 15 ปอนด์	2.000	ชุด	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,982.84	48,306.32	1,417.00	9,174.00	57,480.32	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถสุมชักโครก ชนิดนั่งราบ	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
	- สายชำระพร้อมที่แขวน	1.000	ชุด	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
	- โถปัสสาวะชาย	1.000	ชุด	1,074.77	1,074.77	450.00	450.00	1,524.77	
	- ฟลืชีวาล์ว	1.000	อัน	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- อ่างล้างหน้า	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	450.00	450.00	4,950.00	
	แบบแขวนผนังพร้อมเซารองอ่าง+กระจก หน้า 6 มม.								
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส	1.000	อัน	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น	1.000	อัน	350.00	350.00	75.00	75.00	425.00	
	- กอน้ำล้างพื้น	1.000	อัน	186.92	186.92	25.00	25.00	211.92	
	- Stop Valve สำหรับชักโครกและอื่นๆ	3.000	ชุด	550.00	1,650.00	35.00	105.00	1,755.00	
	- อุปกรณ์ระบบรวมข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย สแตนเลส	1.000	ชุด	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า สแตนเลส	1.000	ชุด	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโพลีเอทิลีน 4" PVC.	4.000	เมตร	243.93	975.72	120.00	480.00	1,455.72	
	- ท่อน้ำทิ้ง 2" PVC.	16.000	เมตร	69.16	1,106.56	40.00	640.00	1,746.56	
	- ท่อน้ำดี 1 1/2" PVC.	16.000	เมตร	10.75	172.00	30.00	480.00	652.00	
	- ถังกรอง DS 600	1.000	ถัง	3,500.00	3,500.00	1,050.00	1,050.00	4,550.00	
	รวมค่าวัสดุระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	20,135.53	23,165.97	2,865.00	4,345.00	27,510.97	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,166,432.37	