

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคางานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | | |
|---|---|---|
| ๑ | ชื่อโครงการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สำนักงานเทศบาลตำบลบало |
| ๒ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๑,๘๗๕,๒๕๒.๘๒ บาท |
| ๓ | ลักษณะงาน
โดยสังเขป | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านละแอ หมู่ที่ ๕
ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว
๕๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ ตารางเมตร
ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแปลนที่กำหนด) |
| ๔ | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | ๖ กันยายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๘๗๕,๒๕๒.๘๒ บาท |
| ๕ | บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) | |
| ๖ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายอนุมาน แวกาจิ ประธานกรรมการ
๖.๒ นายมีสลิ้น แวสีลา กรรมการ
๖.๓ นางสาวอุยียีหะมะ กรรมการ | |



โครงการก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

สถานที่ก่อสร้าง

สายทางบ้านละแอ

หมู่ที่ 5 บ้านละแอ ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รวมราคาก่อสร้าง

1,875,252.82

(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบสองสตางค์)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ประเภทงาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านละแอ หมู่ที่ 5

หน่วยงาน สำนักงานเทศบาลตำบลบало

สถานที่ก่อสร้าง สายทางบ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ฝ่ายออกแบบ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบало

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,785,955.09	นส.ด่วนที่สุดที่ นร. 0504/1558 ลว.27 มค. 2548 และ นร. 0506/7785 ลว.21 พค. 2550
2	เงินเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 5 (ตามมติ ครม. 3 จังหวัดชายแดนใต้)	89,297.75	
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,875,252.84	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ	1,875,252.82	
ตัวอักษร	เป็นเงิน หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทแปดสิบสองสตางค์		

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

รวมราคาก่อสร้าง 852.39 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 394 / 2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุมาน แวกาจิ)

รองปลัดเทศบาลตำบลบало

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมีสั่น แวสีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอุยิหะ มะมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปผลการประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านละแอ หมู่ที่ 5

ประเภท งานก่อสร้างทาง

เจ้าของโครงการ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

สถานที่ก่อสร้างโครงการ หมู่ที่ 5 บ้านละแอ ตำบลบะลือ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ แรงงานรวม เป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมด รวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,292,110.47	1.3822	1,785,955.09	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,785,955.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,785,955.09	
	ตัวอักษร (เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสตางค์)				

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านละแอ หมู่ที่ 5 ตำบลบะลือ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร

ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 550.00 เมตร หน้า 0.15 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200 ตร.ม.ไหล่ทางข้างละ 0.50ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 394 / 2562 ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอนุมาน แวกาจิ)

รองปลัดเทศบาลตำบลบะลือ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมัสนัน แวกีลา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวสุวิมล หะมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านละแอ หมู่ที่ 5 บ้านละแอ ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 550.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,200.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	2,204.05	3.81	8,397.43	1.3822	5.27	11,606.93
2	งานรันผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	14.73	-	-	-	-
3	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถม	ลบ.ม.	1,100.00	221.78	243,958.00	1.3822	306.54	337,198.75
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	110.00	441.12	48,523.20	1.3822	609.72	67,068.77
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	2,200.00	387.20	851,840.00	1.3822	535.19	1,177,413.25
10	Expansion Joint	ม.	20.00	158.95	3,179.00	1.3822	219.70	4,394.01
11	Contraction Joint	ม.	196.00	117.52	23,033.92	1.3822	162.44	31,837.48
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	110.00	722.08	79,428.80	1.3822	998.06	109,786.49
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	12.00	2,812.51	33,750.12	1.3822	3,887.45	46,649.42
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					1,292,110.47		รวม	1,785,955.10
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)							ปรับยอด	1,785,900.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	1,292,110.47
② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3822

(ลงชื่อ)



ผู้ประมาณราคา

(นายภูษามานุน แวบีมือ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ