

ประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยมะแซจะนือ หมู่ที่ 4 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ราคากลาง

124,856.99 บาท

รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมะแซจะนิ๊ะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบาลอ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2569

ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	118,911.42	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
	ค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ 5 ตามมติ ครม.ลงวันที่ 18 มกราคม 2548	5,945.57	
สรุป	**รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ**	**124,856.99**	
	คิดเป็นราคากลาง	**124,856.99**	
	(หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยห้าสิบหกบาทเก้าสิบเก้าสตางค์)		

ระยะทางดำเนินการ 0.060 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,080,949.83 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 020/2569 วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2569 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ

(นางสาวพานะ เต๊ะ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

.....กรรมการ

(นายมะสุกรี ดอละ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

.....กรรมการ

(นายกูฮามานุน แวบีมอ)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยมะแซจะนะ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.บาลอ อ.รามัน จ.ยะลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบาลอ

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย นายมะสุกรี ดอละ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน **เมื่อวันที่** 27 มกราคม 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.		115.53	-	1.3848	159.99	-
	1.3 งานรื้อรางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ตร.ม.						
2	งานดิน							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (FALSE)	ตร.ม.		FALSE	-	1.3848	-	-
	2.2	ตร.ม.						
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	2.4 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 หนา 10 ซม.	ลบ.ม.	-					
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	9.00	468.02	4,212.18	1.3848	648.11	5,833.03
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	180.00	411.60	74,088.00	1.3848	569.98	102,597.06
	4.2 งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	6.00	180.51	1,083.06	1.3848	249.97	1,499.82
	4.3 งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	12.00	89.68	1,076.16	1.3848	124.19	1,490.27
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	-					-
5	งานไหล่ทาง							
	5.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกี่ยแต่ง	ลบ.ม.	11.70	181.00	2,117.70	1.3848	250.65	2,932.59
6	งานตีเส้นจราจร							
	6.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 ขนาด ø 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ø 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	4.00	822.98	3,291.92	1.3848	1,139.66	4,558.65
	7.3 ขนาด ø 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ø 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.5 ขนาด ø 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
8	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง
	8.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	8.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	8.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
9	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	9.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ø 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
10	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	10.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด ไม่มี							
	ยาว 0.00 ม.							
							รวมค่าก่อสร้าง	118,911.42

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	85,869.02
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3848
ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2799