

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละแอ หมู่ที่ 1,2,3,5 ตำบลบало อำเภอรามัน

จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก /

2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านละแอ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕ (72.10.15.10)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบало / เทศบาลตำบลบало

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 9,989,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 4/3/2562 เป็นเงิน 9,477,848.26 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มัสลัน แวสีลา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 อิมตินัน บือโต กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

7.3 ฮูยี่หะมะ หะมะ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละแอ หมู่ที่ 1,2,3,5 ตำบลบวลอ อำเภอราษีไศล จังหวัดยโสธร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านละแอ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕ (72.10.15.10)

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลบวลอ / เทศบาลตำบลบวลอ

ข้อที่ 1 ลำดับที่	ข้อที่ 2 รายการ	ข้อที่ 3 ปริมาณ	ข้อที่ 4 หน่วย	ข้อที่ 5 คำนวณต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ข้อที่ 6 คำนวณต้นทุน (บาท)	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
							ราคากลาง		
							ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
1	งานทอส่งน้ำ ยาว 3,060 เมตร								
1.1	ท่อ PVC. Ø 0.30 ม. ชนิดแหวนยาง ชั้น 8.5 (1,578 เมตร)	263.000	ท่อน	9,711.00	2,553,993.00	1.3526	13,135.09	3,454,530.93	
1.2	ท่อ PVC. Ø 0.20 ม. ชนิดแหวนยาง ชั้น 8.5 (1,464 เมตร)	244.000	ท่อน	4,674.80	1,140,651.20	1.3526	6,323.13	1,542,844.81	
1.3	ท่อเหล็ก GS Ø 0.30 ม. คัดน้ำเงิน (18 เมตร)	6.000	ท่อน	16,510.00	99,060.00	1.3526	22,331.42	133,988.55	
1.4	ดินชุดควยเครื่องจักร	3,335.400	ลบ.ม.	19.06	63,572.72	1.3526	25.78	85,988.46	
1.5	ดินถมควยเครื่องจักร	1,888.100	ลบ.ม.	19.06	35,987.18	1.3526	25.78	48,676.25	
1.6	ทรายถมบดอัดแน่น	1,244.280	ลบ.ม.	299.00	372,039.72	1.3526	404.42	503,220.92	
1.7	ทรายหยาบรองพื้นบดอัดแน่น	183.600	ลบ.ม.	299.00	54,896.40	1.3526	404.42	74,252.87	
1.8	จุดจ่ายน้ำ ขนาดกว้าง 0.80 x 1.30 สูง 0.80 ม. พร้อมอุปกรณ์	8.000	จุด	20,438.78	163,510.24	1.3526	27,645.49	221,163.95	
1.9	จุดระบายอากาศ ทน Ø 1" พร้อมอุปกรณ์	6.000	จุด	5,625.65	33,753.90	1.3526	7,609.25	45,655.52	

มีสลิ้น แวสลิลา

04 มีนาคม 2562 12:37:28

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : จากก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านละแอ หมู่ที่ 1,2,3,5 ตำบลลาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด)
 โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านละแอ หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕ (72.10.15.10)

หน่วยงาน : เทศบาลตำบลลาลอ / เทศบาลตำบลลาลอ

ข้อที่ 1	ข้อที่ 2	ข้อที่ 3	ข้อที่ 4	ข้อที่ 5	ข้อที่ 6	ค่า Factor F	ข้อที่ 7		หมายเหตุ
ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าจ้างต้นทุนต่อหน่วย (บาท)	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		ราคากลางต่อหน่วย	ราคากลาง	
2	งานชลประทาน : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							1,539,623.00	
3	งานอาคาร : ราคากลาง							1,376,576.90	
รวมค่าจ้างต้นทุนทั้งสิ้น					4,517,464.36				
รวมราคากลางทั้งสิ้น								9,026,522.16	
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								9,477,848.26	

ราคากลาง (..... เก่าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทยี่สิบหกสตางค์)

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขอ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

[illegible]

หน่วยงาน เทศบาลตำบลลพ / เทศบาลตำบลลพ



(อิมตันาน ป้อโต)

กรรมการกำหนดราคากลาง

1

(มัสลิน แวส์ลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

Sam

(ฮัยหมะ ทะมะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มัสลิน เวสตา

04 มีนาคม 2562