

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,7 บ้านละแอ-บ้านบาลกาปาลัส ตำบลบาลอ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก /

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,7 บ้านละแอ-บ้านบาลกาปาลัส ตำบลบาลอ (72.14.10.01)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบาลอ / เทศบาลตำบลบาลอ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,917,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ระยะทาง 2,500 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 7,980,568.59 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นุ๋มมาน แวกาจิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัดเทศบาลตำบลบาลอ

7.2 สุธัยหะ มะมะ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง

7.3 มัสลัน แวสีลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

มัสลัน แวสีลา

18 มิถุนายน 2562 11:50:27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,7 บ้านละแอ-บ้านบาลูกาป่าส ตำบลบาลอ กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร

โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง: เทศบาลตำบลบาลอ/เทศบาลตำบลบาลอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. ประเภทงานทาง							
	1.1 งานปรับพื้นที่							
	1.1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ							
2	1.1.1.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	8,210.000	3.68	30,212.80	1.3769	5.06	41,600.00
	1.2 งานรองพื้นทาง							
	1.2.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.2.1.1 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)							
2	1.2.1.1.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	ลบ.ม.	1,500.000	129.87	194,805.00	1.3769	178.81	268,227.00
	1.2.2 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							

มัสลิ้น แวสีลา

18 มิถุนายน 2562 11:50:32

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,7 บ้านละแอ-บ้านบาลูกาป่าส ตำบลบало กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร
 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบало/เทศบาลตำบลบало

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	1.2.2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	625.000	315.12	196,950.00	1.3769	433.88	271,180.45
4	1.3 งานผิวทาง 1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 1.3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	12,500.000	394.70	4,933,750.00	1.3769	543.46	6,793,280.37

มัสสัน แวสีลา

18 มิถุนายน 2562 11:50:32

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,7 บ้านละแอ-บ้านบาลูกาป่าส ตำบลบало กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร
 โดยวิธีคัดเลือก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : เทศบาลตำบลบало/เทศบาลตำบลบало

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.3.1.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	120.000	101.89	12,226.80	1.3769	140.29	16,835.08
6	1.3.1.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	1,125.000	64.05	72,056.25	1.3769	88.19	99,214.25
7	1.4 งานเบ็ดเตล็ด 1.4.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES) 1.4.1.1 งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1.00 ม.	ม.	28.000	2,857.36	80,006.08	1.3769	3,934.29	110,160.37
8	2. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	31.96	31.96	1.3769	44.00	44.00
รวมราคากลาง								7,600,541.52
บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)								7,980,568.59

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

มัสลิห์ แวสีลา


18 มิถุนายน 2562 11:50:32

หน้า 3 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,7 บ้านละแอ-บ้านบาลูกาปาส์ ตำบลบало กว้าง 5 เมตร ยาว 2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,500 ตารางเมตร
โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบало/เทศบาลตำบลบало


(นู่มาน แวกาจิ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(ฮุยหะมะ หะมะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง


(มัสลัน แวสีลา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

มัสลัน แวสีลา

18 มิถุนายน 2562