

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบูรลยูดา หมู่ที่ ๓ โดยวิธีคัดเลือก.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลนาตาล.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๓,๖๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก.....
.....
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๕๗,๑๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑. แบบ ปร.๔.....
 - ๖.๑. แบบ ปร.๕.....
 - ๖.๑. แบบ ปร.๖.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นุ้ยมาน แวกาจิ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาลตำบลนาตาล.....
 - ๗.๒. มีสลิ้น แวสีลา กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง.....
 - ๗.๓. ฮุ้ยหะมะ หะมะ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองคลัง.....



โครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 213 เมตร (รวม 2 ข้าง)

สถานที่ก่อสร้าง

ซอยนุรุลฮุดา หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
หมู่ที่ 3 ตำบลบาลอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

รวมราคาก่อสร้าง

747,100.00

(เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ประเภทงาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 213 เมตร (รวม 2 ข้าง)
หน่วยงาน	สำนักงานเทศบาลตำบลลือ
สถานที่ก่อสร้าง	ขอยนุรุสุตา หมู่ที่ 3 ตำบลลือ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ฝ่ายออกแบบ	กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลลือ
คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	711,618.66	นส.ด่วนที่สดที่ นร. 0504/1558 ลว.27 มค. 2548 และ นร. 0506/7785 ลว.21 พค. 2550
2	เงินเพิ่มพิเศษ ร้อยละ 5 (ตามมติ ครม. 3 จังหวัดชายแดนใต้)	35,580.93	
	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	747,199.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ	747,100.00	
สรุป	ตัวอักษร (ทดแทนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)		

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 213 เมตร

รวมราคาก่อสร้าง 3,507.51 บาท /เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 291 / 2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอนุมาน แวกาจิ)

ปลัดเทศบาลตำบลลือ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายมีสลับ แวสีลา

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวอุทัยหิมา ทะมะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง			แบบ ปร.5
ประเภทงาน	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 213 เมตร (รวม 2 ข้าง)		
หน่วยงาน	สำนักงานเทศบาลตำบลลพ		
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยนุรุสุตา หมู่ที่ 3 ตำบลลพ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา		
ฝ่ายออกแบบ	กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลลพ		
คำนวณราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ประมาณราคาวันที่ 30 สิงหาคม 2564	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	515,852.60	1.3795	711,618.66	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			711,618.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ			711,618.66	
(ตัวอักษร) เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 291 / 2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายอนุมาน แวกาจิ)
ปลัดเทศบาลตำบลลพ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมีสลับ แวสีลา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุยิทธิมา หะมะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.70 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ยาว 213 เมตร (รวม 2 ข้าง) แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ก่อสร้าง ซอยนุรุสสุตา หมู่ที่ 3 ตำบลบало อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ฝ่ายออกแบบ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลบало

ประมาณราคาวันที่ 30 สิงหาคม 2564

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตำแหน่ง

ราคาน้ำมัน 29.24 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		แรงงาน		ค่าวัสดุ+แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	งานรางระบายน้ำ 0.70x0.50x213	213	เมตร						
1	งานรื้อถอนรางระบายน้ำ คสล.	213.00	เมตร	-	-	75.00	15,975.00	15,975.00	✓
2	งานทรายหยาบรองพื้น หนา 5 ซม.	7.80	ลบ.ม.	330.00	2,574.00	99.00	772.20	3,346.20	✓
3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 str.180 ksc. 5 ซม.	7.80	ลบ.ม.	1,551.00	12,097.80	398.00	3,104.40	15,202.20	✓
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 str.240 ksc.	64.46	ลบ.ม.	1,807.00	116,479.22	306.00	19,724.76	136,203.98	✓
5	งานสกัด-รื้อถอนพื้น ถนน คสล. หนา 0.15 ม.	55.00	ตร.ม.	-	-	70.00	3,850.00	3,850.00	✓
6	งานตะแกรงเหล็ก สก.4มม.ขนาด0.20x0.20ม.	17.70	ตร.ม.	32.71	578.97	5.00	88.50	667.47	✓
7	งานเหล็ก								
	- RB ขนาด 9 มม. (คุณภาพ SR 24)	5.980	ตัน	27,345.80	163,527.88	4,100.00	24,518.00	188,045.88	✓
	- ลวดผูกเหล็ก	178.80	กก.	39.25	7,017.90	-	-	7,017.90	✓
8	แผ่นไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ หนา15 มม.+โครงประกอบ	233.87	ตร.ม.	359.50	84,076.27	133.00	31,104.71	115,180.98	✓
9	ท่อพีวีซี ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	11.00	ท่อน	560.75	6,168.25	75.00	825.00	6,993.25	✓
10	วางท่อ คสล.สก.0.80 ม.ชั้น 3	7.00	เมตร	2,063.37	14,443.59	-	-	14,443.59	✓
11	ท่อประปา พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	4.00	ท่อน	901.87	3,607.48	480.00	1,920.00	5,527.48	✓
12	ข้อต่อท่อ พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	5.00	อัน	85.52	427.60	25.66	128.30	555.90	✓
13	งานคืนถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม.	10.50	ตร.ม.	270.74	2,842.77	-	-	2,842.77	✓

	ค่าวัสดุ	413,841.73	ค่าแรงงาน	102,010.87	515,852.60	
รวมเงินหมวดงานต้นทุน		ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยห้าสิบสองบาทหกสิบสตางค์				